

古蔺县中医医院

一期项目内住院大楼外围及第 14 楼监控、治安一键报警、残卫报警安装市场调研公告

一、项目介绍

为全面推进我院“搬新家”年度工作目标，结合当前一期项目内住院大楼外围及第 14 楼无监控、一键报警、残卫报警设施设备，为按期完成医院年度目标任务，确保医院业务顺利开展，医院安防工作落到实处，结合医院安装需求，拟对一期项目内住院大楼外围及第 14 楼监控、一键报警、残卫报警等设施设备进行计划安装。

二、需求内容

（一）拟安装内容：

1、第 14 楼监控系统：

包括第 14 楼血透室、楼面、楼道出入口、电梯机房等区域所使用摄像机、支架、网线、线管、交换机、光模块及相关辅料等和人工费用，具体设施设备及材料名称、品牌型号、单位、数量市场调研报价单见附件 1：古蔺县中医医院一期项目内第 14 楼监控系统安装市场调研报价单。

2、住院大楼外围监控系统：

包括住院大楼外围四周全覆盖所使用摄像机、支架、网线、线管、光缆、交换机防水箱、光纤收发器、交换机、路面开槽及相关辅料等和人工费用，具体设施设备及材料名称、品牌型号、单位、数量市场调研报价单见附件 2：古蔺县中医医院一期项目内住院大楼外围监控系统安装市场调研报价单。

3、第 14 楼治安一键报警系统和残卫一键报警系统：

包括血透室诊断室治安一键报警及一间厕所残卫一键报警系统所使用的信号线、报警按钮、线管、残卫报警设备等，具体市场调研报价单见附件 3：古蔺县中医医院一期项目内第 14 楼血透室治安一键报警、残卫报警安装市场调研报价单。

（二）拟安装要求：

1、资质要求：参与调研公司须提供符合国家相关监控建设资质，包括关于监控技术服务营业执照、法人代表身份证复印件、技术人员资质等；

2、安装规范要求：严格按照《公共安全视频图像信息系统管理条例》等相关规定进行规范安装；

3、设施设备及材料要求：提供的监控等设施设备及材料符合当前规定标准和我院要求；

4、安装完成后效果要求：

（1）所有监控系统在我院一楼监控室统一管理，图像清晰，要求监控覆盖区域要全覆盖，所有图像视频存储时间不得低于 90 天，能随时回放。

（2）治安一键报警系统建设完成后能正常使用，治安一键报警系统从血透室诊断室接入到一楼监控室统一管理。

（3）残卫一键报警系统从血透室残卫接到血透室护士站和一楼监控室内，统一管理。

三、报名时间

2026 年 6 月 22 日-24 日。

上午 8:00-12:00 下午 3:00-6:00。

四、报名地点和联系方式

报名地点：古蔺县金兰街道落鸿路 56 号。

联系人：李老师：18989138896。

五、资料要求及注意事项

1、证件齐全：公司资质齐全，包括监控技术服务营业执照、法人代表身份证复印件、技术人员资质等；授权委托人授权委托书及身份证复印件等资料。

2、市场调研报价单报名时提交，填写齐全规范，签字、盖章完善。

3、拟参与市场调研的公司需自行到拟安装区域调研第 14 楼和住院大楼外围监控、血透室治安一键报警系统和残卫一键报警系统实际安装现场。

4、本次市场调研可接受现场递交资料、快递邮寄。



附件 1：古蔺县中医医院一期项目内第 14 楼监控系统安装
市场调研报价单

附件 2：古蔺县中医医院一期项目内住院大楼外围监控系统
安装市场调研报价单

附件 3：古蔺县中医医院一期项目内第 14 楼血透室治安一
键报警、残卫报警安装市场调研报价单

附件 1:

古蔺县中医医院一期项目内第 14 楼监控系统安装市场调研报价单

序号	名称	品牌 型号	型号	数量	单位	材料合价		人工合价		合计
						单价	总价	单价	总价	
1	400POE 枪形 摄像机	海康威视	DS-2CD3T46WDV3-L	17	台					
2	400POE 半球 摄像机	海康威视	DS-2CD3346S-WDV3-LT	4	台					
3	支架	海康威视	DS-2203ZJ	17	个					
4	6 类网线	海康威视	DS-1LN6UTC1/E	1470	米					
5	25#金属穿线 管	富安	1.0mm	350	米					
6	24 口 POE 交换 机	华为	S210-24P2J	1	台					
7	光模块	华为	SFP-GE-LX-SM1310	1	对					
8	辅材			1	批					

附件 2:

古蔺县中医医院一期项目内住院大楼外围监控系统安装市场调研报价单

序号	名称	品牌 型号	型号	数量	单位	材料合价		人工合价		合计
						单价	总价	单价	总价	
1	400POE 臻全 彩枪形摄像机	海康威视	DS-2CD3T47SWDV3-LT	8	台					
2	支架	海康威视	DS-2203ZJ	8	个					
3	6 类网线	海康威视	DS-1LN6UTC1/E	480	米					
4	20#PVC 线管	日丰		200	米					
5	25#PVC 线管	日丰		350	米					
6	2*1.5+4 复合 光缆	捷奥迅	2*1.5+4	650	米					
7	交换机防水箱			2	个					
8	光纤收发器	海康威视	DS-3D501R-3E	2	个					
9	4 口 POE 交换 机	锐捷	RG-YS110G-P	2	个					
10	路面开槽	10*10mm	机房至后围墙 车库 口至两侧监控位置	40	个					

附件 3:

古蔺县中医医院一期项目内第 14 楼血透室治安一键报警、残卫报警安装市场调研报价单

序号	名称	品牌型号	型号	数量	单位	材料合价		人工合价		合计
						单价	总价	单价	总价	
1	2*1.0 信号线	国标		130	米					
2	报警按钮	海康威视		1	个					
3	6 类网线	海康威视		120	米					
4	25#金属穿线管	富安		80	米					
5	残卫报警设备	待定	预计费用	1	套					
6	辅材			1	批					

三项（三个附件）共计报价： 元。

法定代表人或授权委托人（签字）：

参与调研报价公司名称（公章）：

日期：

年

月

日